北

规划环城北路

规划环城北路

原有住宅

移民中学

城镇住宅用地

疾控中心

银川路

银川路

银川路

X=3954759.988
Y=34580082.100

X=3954744.160
Y=34580078.138

X=3954978.933
Y=34580440.896

X=3954982.976
Y=34580423.953

X=3954822.414
Y=34580310.065

X=3954792.570
Y=34580298.287

X=3954894.704
Y=34580443.521

X=3954874.097
Y=34580458.471

X=3954892.225
Y=34580491.043

X=3954745.151
Y=34580323.608

X=3954644.466
Y=34580132.905

X=3954683.127
Y=34580611.974

X=3954698.381
Y=34580637.808

X=3954695.270
Y=34580655.996

X=3954996.462
Y=34580465.414

X=3955012.521
Y=34580469.246

X=3955186.217
Y=34580735.532

X=3954903.512
Y=34580899.445

总平面布置图 1:1000

主要技术经济指标表

	大地块	小地块	合计	单位
用地面积	114731（约合172.1亩）	47379（约合71.07亩）	162110（约合243.16亩）	平方米
一、总建筑面积	245881.1	130127.9	376009	平方米
（一）、地上建筑面积	185204.1	103296.9	288501	平方米
1、住宅建筑面积	169517.96	96162.8	265680.76	平方米
2、物业用房建筑面积	344	455.86	799.86	平方米
3、老年人日间照料中心	650		650	平方米
4、社区	902	455.86	1357.56	平方米
5、幼儿园（9班）	3179.04		3179.04	平方米
6、商业建筑面积	10507.41	6172.67	16680.08	平方米
（二）、地下建筑面积	60677	26831	87508	平方米
1、地下一层面积	59672.09	25816.38	85488.47	平方米
2、地下管道夹层面积	1004.91	1014.62	2019.53	平方米
基底面积	19823.28	8642.53	28465.81	平方米
建筑密度	17.28	18.25	17.56	%
容积率	1.62	2.19	1.78	
绿地率	35	35	35	%
户数	1272	736	2008	套
停车数	1424	682	2106	辆
1、地下停车数（住宅）	1361	647	2008	辆
2、地上停车数（商业）	63	35	98	辆

会签栏

专业	实名	签名	日期
建筑			
结构			
给排水			
暖通			
电气			

备注栏

甘肃省城乡规划设计研究院有限公司
GANSU URBAN & RURAL PLANNING AND DESIGN INSTITUTE Co.,Ltd
地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路86号
电话 0931-2116628 传真 0931-2116628
工程设计证书号 甲 级 A162001213

注册章

工程设计出图专用章

建设单位	积石山县住房和城乡建设局
项目名称	积石山县2022年县城棚户区改造项目
图名	总平面布置图
图别	方案设计
工程号	2022-215
图号	建总-01
比例	1:1000
版次	
日期	2022.07

	实名	签名	日期
审定	张亚岁		
审核	刘振江		
项目负责	崔明旭		
专业负责	崔明旭		
校对	张迪		
设计	刘文博		
制图	刘文博		
方案	刘文博		
分院院长	张亚岁		